

Projektazonosító: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00024

Fejlesztés tárgya: Művelődési ház energetikai felújítása Tarnaszentmiklóson

Kedvezményezett neve: Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 169.999.998,- Ft

Projekt tartalmának részletes bemutatása: A Tarnaszentmiklós, Fő út 26/A szám (hrsz.: 40) alatt található épület meglévő homlokzati nyílászárói helyett korszerű, hőszigetelő üvegezésű, fém fegyverzetű műanyag homlokzati nyílászárók kerülnek beépítésre a homlokzati falak külső síkján, a földszinti vizesblokk korábban cserélt ablakainak kivételével. Az épület homlokzati falai 15 cm vastag grafitos EPS hőszigetelést kapnak dryvit rendszerben, a lábazat 12 cm vastag XPS hőszigeteléssel tervezett lábazati vakolattal. Az épület északnyugati sarkán a megsüllyedt kisméretű téglafalazat javításra kerül, így lesz alkalmas a hőszigetelés fogadására. A homlokzati nyílások méretei a keleti és a nyugati oldalon csökkentésre kerülnek. Új homlokzati fal készül kisméretű téglából. Az új falazatok külső és belső oldala is vakolandó. A búvóterek átszellőzésének biztosítása érdekében új homlokzati nyílásokat szükséges kialakítani az északi és a déli homlokzatokon. Illetve a nagyterem és a színpadtér kialakításra kerülő légréséhez 120 mm átmérőjű furatok készítenők 50 cm-ként a keleti és a nyugati főfalba. A kelet felé néző tető felületére új napelemes rendszer kerül tető síkjába fektetve, saját tartóvázra. Az emeleti szinteken a keleti és a nyugati búvóterekben padlásfödém hőszigetelés tervezett, 2 x 12 cm vastag kőzetgyapot szigeteléssel (átfedésben), felette 1 réteg fóliatakarással. A búvóterek oldalfalaira 16 cm kőzetgyapot szigetelés kerül ragasztva. Az épület középső részének három traktusába (lépcső és tároló, nagyterem és színpad) új függesztett álmennyezet készül. A zárófödém megerősítésére és az álmennyezet terheinek viselésére acélszelvények kerülnek beépítésre. Az álmennyezet 15 mm vastag tűzgátló gipszkarton lemezből épül, páraáteresztő fóliával, 22 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel. A fő profilváz a Z szelvények alá kerül felfüggesztésre ~75 cm-ként; a másodlagos váz erre merőlegesen 40 cm-ként kerül kiosztásra. A földszinti

északnyugati raktárak és közlekedő felett hasonló mód függesztett álmennyezet készül 22 cm vastag kőzetgyapot szigeteléssel. A homlokzat törtfehér, a lábazat szürke színnel tervezett. A héjazat jelenleg piros színű cserepeslemez. Az eresz- és oromdeszkázat világosbarna vékonylazúr kezelést kap minimum két rétegben felhordva. A homlokzaton lévő fémszerkezetek (rácsok, zászlótartók, ereszcsonna ejtőcső rögzítőbilincsek, stb.) matt fekete mázolást kapnak. A meglévő kéménytestek külső felületeit lábazati vékonyvakolattal kell ellátni, szürke színben. A fejlesztésnek köszönhetően komfortosabbá válik a szabadidő eltöltésének lehetősége és modernizálódik a kulturális programokhoz való hozzáférést biztosító infrastruktúra Tarnaszentmiklós községben.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.